Sund Bælt

Kære naboer

Stibro rives ned i den kommende weekend – og det vil støje
Som tidligere nævnt bliver stibroen ved Thomas Koppels Allé revet helt ned i den kommende weekend. Arbejdet foregår i døgndrift fra fredag den 6. november kl. 20.00 til mandag den 9. november kl. 08.00 og det vil kunne høres i området.

Montering af spunsvæg
Arbejdet med at montere spunsvæggen langs Fragtvej er i fuld gang. Jordforholdene gør det muligt primært at vibrere spunsen ned på denne strækning, hvilket ikke er forbundet med ret meget støj. Beboere i nærområdet vil kunne mærke arbejdet som en brummen. Arbejdet foregår kun i dagtimerne fra kl. 7.00 til kl. 17.00 og varer frem til udgangen af november. Herefter fortsætter arbejdet med forboring og montering af spuns på strækningen frem mod den anden stibro ved HF Kalvebod og HF Solskrænten. Find planen for montering af spuns her.



Måling af støj og vibrationer
Vi har opsat måleapparater på udvalgte bygninger for at måle støj og vibrationer. Foreløbig er der ikke registreret overskridelser af grænseværdierne. Så snart støj eller vibrationer når 80 % af grænseværdierne, udløses en alarm hos entreprenøren. Entreprenøren skal straks stoppe arbejdet, så niveauet ikke kommer over 80 %. Arbejdet må først genoptages, når der er fundet en anden arbejdsmetode, som holder niveauet under 80 % af grænseværdierne.

Vi offentliggør støj- og vibrationsmålingerne på projektets hjemmeside hver fjerde uge, første gang fredag den 13. november. Find målingerne og læs mere om støj- og vibrationsmålingerne her.



Vejarbejde på Hammelstrupbroen
Arbejdet på Hammelstrupbroen begynder mandag den 16. november. Det kan I se på den næste 4-ugersplan for anlægsarbejdet, som udkommer den 13. november. Vi arbejder på den ene side af broen, mens trafikken ledes forbi på den anden. Der vil være fuld passage for alle trafikanter i hele perioden, hvor vi arbejder på broen. Find 4-ugersplanerne her.

For at gøre plads til arbejdet og vores maskinel har vi inddraget området ved indgangen og omlagt adgangsvejene til Valbyparken. Den anlagte asfaltvej sikrer, at vores større biler kan komme rundt og køre ud af området. Vi genetablerer pladsen og fjerner asfaltvejen, når vi er færdige med arbejdet i området.

Bus 19 har fået omlagt sin rute og har ikke endestation ved Hammelstrupbroen frem til den 1. marts 2028. Læs om ruteomlægningen her.

Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet opstår spørgsmål, er I som altid velkomne til at kontakte os på e-mail: ovk@sbf.dk.

Venlig hilsen

Ida Thorup Sinding
Dialogkonsulent
Sund & Bælt
ovk@sbf.dk